Załącznik nr 1
do zaproszenia do składania oferty
na postępowanie nr 67/WO/2022

Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku

ZAKRES PRAC:

1. Demontaż lamp oświetlenia i montaż nowych energooszczędnych w budynku Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73, 16 – 400 Suwałki.

L.p.	Ilość	Opis
1	12 szt.	Panel Led 60x60 45 W biała aluminiowa oprawa, montaż w suficie zawieszanym (do pomieszczeń biurowych)
2	14 szt.	Panel Led 60x60 32 W biała aluminiowa oprawa, montaż w suficie zawieszanym (do korytarzy)
3	1 szt.	Panel Led 60x60 32 W biała aluminiowa oprawa, natynkowe (do korytarzy)
4	13 szt.	Panel Led 30x120 45W, biała aluminiowa oprawa, natynkowe
5	2 szt.	Lampa hermetyczna zewnętrzna (świetlówki Led) 60 cm, natynkowe

2. Utylizacja i transport starych opraw oraz wszelkich elementów powstałych na skutek wykonanych prac (ZLECENIODAWCA ZASTRZEGA PRAWO DO POZOSTAWIENIA CZĘŚCI WYMIENIANYCH OPRAW).
3. Posprzątanie terenu po wykonanych pracach.
4. Barwa oświetlenia – biała, neutralna.

WYMAGANIA:

1. Termin realizacji prac **do 16 grudnia 2022 roku**.
2. Natężenie oświetlenia światła sztucznego w powinno wynosić:
- pomieszczenia pracy biurowej min. 500 luksów (lx),
- korytarze min. 150 lx,
- Punkt Obsługi Klienta, min. 500 luksów (lx),
- w garażu powinno być min. 150 luksów (lx).
3. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia wykona i przedstawi wyniki pomiarów natężenia oświetlenia potwierdzające spełnienie natężenia zgodnie z obowiązującą Polską Normą.
4. W przypadku stwierdzenia niedostatecznego oświetlenia danego pomieszczenia, Wykonawca zwiększy ilość opraw lub moc świetlną oprawy, dostosowując moc oświetlenia do wymagań w ramach złożonej oferty wymiany oświetlenia.

Załącznik nr 1
do zaproszenia do składania oferty
na postępowanie nr 67/WO/2022

POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Oferta Wykonawcy obejmująca wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
2. Gwarancja 60 miesięcy na elementy oraz 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.
3. W sytuacji wystąpienia usterki po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia.

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z USŁUGĄ ZAWARTE W UMOWIE:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest przedstawić certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
4. Dostawa, rozładunek, transport materiałów oraz utylizacja odpadów zostanie ujęta w kosztach oferty.